

MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE MATERIALES.

El proyecto consta de 3 niveles, los cuales están divididos de la siguiente manera.

Planta baja con 79.239 m² de construcción, albergando una cochera colada, espacio de escaleras para el siguiente nivel, área de un medio baño al acceder, sala con doble altura, área de comedor con acceso directo a cocina, sobre la parte posterior un espacio como área de servicios y terraza que da hacia el comedor.

Planta alta con 79.3 m² de construcción, albergando dos recamaras secundarias que comparten un baño completo, una recamara principal con baño completo y áreas generales como pasillos que conectan los espacios entre sí.

Planta de azotea con 35.51 m² de construcción, albergando al fondo de la construcción áreas de servicios techadas y libres, un medio baño para dar servicio al roof garden.

Las tres plantas dan un resultado de 193.98 m² de construcción total.

En un terreno con 6 metros de ancho por 15 metros de largo.

Ubicado en la 7ma privada de la 16 oriente, numero 605 letra A, de la colonia Quinta Guadalupe de esta ciudad de Tehuacán Puebla.

La distribucion y medidas de los espacios se pueden consultar en los distintos planos correspondientes.

La construcción se desplanta sobre terreno firme y de topografía regular, dando a la excavación por medios mecánicos y la preparación en trazo y nivelación para la colocación de la cimentación mixta.

A base de elementos de concreto armado, segun plano estructural.

La conformacion de muros de planta baja son a base de tabique rojo recocido 7-14-28, asentados con cemento-cal-arena en proporcion 1-2-6.

Sobre los ejes marcados en los planos estructurales se desplantan distintos tipos de elementos verticales, como castillos de varilla y armex, como columnas en sus distintas dimensiones.

En cimentación se colocaron elementos tipos zapatas y contratraves que sustituyeron la cimentación convencional (cimiento de piedra)

La losa del primer nivel y segundo es en sistema artesonado, con trabes aperaltadas y nervios de varilla tipo gancho (s), dando como resultado una losa de 20 cm de espesor con una capa de compresión de 5 cm, reforzada con malla electrosoldada 6-6-10.

Los muros de planta alta son a base de tabique rojo recocido 7-14-28, confinando los claros de muros a base de castillos de varilla y armex, con sus debidas columnas desplantadas desde planta baja.

Para los muros de planta de azotea se opto por block hueco 14-40-20, asentado con cemento-cal-arena en proporcion 1-2-6.

La disposición y dimensión de los castillos, cadenas, trabes, armados en losa se pueden rectificar en los planos correspondientes.

A la par de toda la obra de estructura y construccion de espacios, se fueron habilitando la colocación de materiales para la obtencion de las distintas instalaciones, como electricas, hidraulicas y sanitarias.

Utilizando material de 2 y 4 pulgadas en pvc sanitaria para el correcto ramaleo de las instalaciones sanitarias, y tuberia de $\frac{1}{2}$ y $\frac{3}{4}$ en tuboplus para la instalacion de tuberia para agua fria y caliente en los distintos niveles.

Colocacion oculta sobre castillos, muros y firmes a base de poliflex para la conduccion posterior de contactos, apagadores y lámparas.

Todas las instalaciones basadas en los planos correspondientes.